



ISOLE ECOLOGICHE COIBENTATE Container di sicurezza coibentati con vasca di raccolta



Container coibentato con pannello mm 30, dotato di porta a due ante frontale o laterale con catenaccio porta lucchetto e pavimento grigliato con foro 76x34 mm. Vasca di raccolta avente altezza 13 cm con spessore 20/10. Montato e saldato.

Misure interne: - 9 cm in lunghezza e larghezza, - 40 cm in altezza con vasca standard 13 cm.

| L mm | P mm | H mm | Griglie di areazione 860 x 450 mm |
|--------|-------|-------|--------------------------------------|
| 2.400 | 1.500 | 2.400 | 2 in PVC |
| 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1 |
| 3.000 | 2.400 | 2.400 | 1 |
| 4.000 | 2.400 | 2.400 | 1 |
| 5.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |
| 6.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |
| 7.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |
| 8.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |
| 9.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |
| 10.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |
| 11.000 | 2.400 | 2.400 | 2 |



SAVI SERBATOI

| A RICHIESTA: |
|--|
| Griglia di areazione metallica 860 x 450 mm |
| Griglia di areazione in PVC ad alette fisse 230 x 200 mm |
| Parete divisoria cieca |
| Chiusura tipo frigorifero verticale |
| Porta pedonale cm 100 cieca |
| Porta a due ante standard 2.150 x h 2.000 mm (utile 2.020 x 1.950 mm) |
| Porta a due ante con larghezza totale del container (per container fino a 4 mt.) |
| Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container fino a 4 mt.) |
| Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 5 e 6 mt.) |
| Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 7 e 8 mt.) |
| Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 9 mt.) |
| Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 10 mt.) |
| Porta a due ante scorrevoli sul lato lungo (per container 11 mt.) |
| Rampa di alluminio mandorlato 1.500 x 1.250 mm |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container fino a 4 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container 5 e 6 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container 7 e 8 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 20 cm (per container 9 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container fino a 4 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container 5 e 6 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container 7 e 8 mt.) |
| Vasca di raccolta maggiorata con altezza fino a 30 cm (per container 9 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct fino a 4 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct 5 e 6 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct 7 e 8 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3 mt., utile 2,60 mt. con vasca h 13 cm (ct 9 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct fino a 4 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct 5 e 6 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct 7 e 8 mt.) |
| Altezza esterna maggiorata a 3,5 mt., utile 3,10 mt. con vasca h 13 cm (ct 9 mt.) |
| Staffe di ancoraggio per impianto pescaggio olio (a coppia) |
| Soluzione smontato da imbullonare |
| Pavimento in grigliato rinforzato con tubolari (per container fino a 5 mt.) |
| Pavimento in grigliato rinforzato con tubolari (per container fino a 9 mt.) |
| Lava-occhi + doccetta (installato) |
| Impianto elettrico (punto luce, presa shuko e centralino (fino a 4 mt) |
| Impianto elettrico (punto luce al neon, presa shuko e centralino (ct 5-6-7 mt) |

F.lli Savi di Savi Dario & C. s.n.c.

Via Piacenza, 31 - Zona Ind.le - 29010 CALENDASCO PIACENZA Tel. 0523-768310 / 764192 - Fax 0523/760398

WWW.SAVISERBATOI.COM e-mail: info@saviserbatoi.com

Reg. Imprese PC n. 032-6384 - C.C.I.A.A. n. 83628 - Albo Impr. Artigiane n. 15931 - Part. IVA 00117120337

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, ci riserviamo ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.